


DETALE: CZERPNIĄ / WYRZUTNIA W OKNIE


SKALA 1:5

- LEGENDA:
- DREWNIANA RAMA OŚCIEŻNICY (DREWNO SOSNOWE LITE)
 - KSZTAŁT ORAZ PROPORCJE PROFILU NAWIAZUJĄCY DO ISTNIEJĄCEJ RAMY OŚCIEŻNICY,
 - DREWNIANA RAMA SKRZYDŁA (DREWNO SOSNOWE LITE)
 - KSZTAŁT ORAZ PROPORCJE PROFILU NAWIAZUJĄCY DO ISTNIEJĄCEJ RAMY SKRZYDŁA
 - KIEROWNICE KRĄTKI - STEROWANE RĘCZNIE,
 - ŻALUZJE Z ALUMINIUM ANODYZOWANEGO KOLOR NATURALNY, STEROWANE RĘCZNIE,
 - DREWNIANY SZPROS (DREWNO SOSNOWE LITE) KSZTAŁT ORAZ PROPORCJE PROFILU NAWIAZUJĄ DO ISTNIEJĄCEGO SZPROSU, SIATKA ALUMINIOWA OD WEWNĄTRZ ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI STAŁYMI (LIŚCIE, PTAKI),
 - OKUCIA OKIENNE (PRZELIŚCZONE Z ISTNIEJĄCEGO OKNA) PO UPRZEDNIEJ RENOWACJI (CZYSZCZENIE SMAROWANIE ORAZ MALOWANIE),
 - WKRETY MONTAŻOWE (STAŁ NIERDZEWNA LUB ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE),
 - DESKA DREWNIANA DR SOSNOWEGO LITE IMPREGNOWANE PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ ORAZ P.POŻ.



CZERPNIĄ / WYRZUTNIA W OKNIE

PRZEKROJ SKALA 1:5



CZERPNIĄ / WYRZUTNIA W OKNIE - WIDOK SKALA 1:5

UWAGI:

- Podane wymiary należy sprawdzić na budowie.
- Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi część projektu pełnobrańcowego i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
- Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Wskazane produkty należy rozumieć jako komplety niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
- Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
- Należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą warunki techniczne i obowiązujące Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 z 1994, POZ. 83).

PRO ARCHIVISION SP. Z O.O.

30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

Projektował	mgr inż. arch. JOANNA BARANEK - STACH		MPOLA/085/2011	10.2016		PW	Investor: MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19
Opracował	mgr inż. arch. KONRAD ZWYSŁO mgr inż. arch. MALGORZATA SOWA			10.2016		1 : 5	Investycja: "PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU USŁUGOWEGO (BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO Z FUNKCJĄ EDUKACYJNĄ) DWORU Z GOSCIERADOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WODY, KANALIZACJI, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ NA DZ. NR EW. 887 POŁOŻONEJ W O EW. 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM".
Sprawdził	mgr inż. arch. JOANNA PALIERSKA - SZCZUREK		MPOLA/063/2008	10.2016		A	
Nazwa rysunku:							Lokalizacja:
DETALE: CZERPNIĄ / WYRZUTNIA W OKNIE							DZIAŁKA NR 857, OBRĘB 0001, KAZIMIERZ DOLNY
Nr rys.:			Branża:	Skala:	Stadium:		
A-23a			A	1 : 5	PW		